



# WIDOK Z PRZODU



# WIDOK Z BOKU



Kosz do koszykówki o wysięgu 225 cm i wysokości do obręczy 3.05 m. Tablica laminatowa o wymiarach 180x105 cm. Słup kosza wykonany z rury o profilu 120x120 mm. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. W zestawie dwa zastrzały stabilizujące tablicę oraz zbrojenie fundamentowe z pręta fi 20mm, z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. Certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

## Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.

**PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE**  
**WYCENA NIERUCHOMOŚCI**  
**ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.**  
 UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE  
 tel. 32 331 80 43  
 www.abm.gliwice.pl  
 facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

**"BUDOWA INFRASTRUKTURY  
 AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:  
 BOISKO W ORZESZU-MOŚCISKACH  
 PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO"**

Nazwa obiektu:

**Boisko sportowe**

Adres obiektu:

**ul. Majakowskiego  
 Orzesze**

Zleceńodawca:

**Miasto Orzesze  
 ul. Św. Wawrzyńca 21  
 43-180 Orzesze**

Stadium:

**PROJEKT  
 BUDOWLANY**

Faza:

**PB**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**

Rysunek:

**WYPOSAŻENIE BOISK  
 Kosz do gry w koszykówkę**

Nr tomu:

**II.A**

Skala:

**1:50**

Nr rysunku:

**A-04**

Wersja:

**W.1**

Data:

**09/2016**

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje  
 unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

**Bartosz Michalski**

upr. bud. do proj. nr

**33/SŁOKK/2011/II**

w spec. architektonicznej

Współpraca:

mgr inż. arch.

**Karolina Stach**

—

Sprawdzający:

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje  
 opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom  
 autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie  
 oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

