


SZCZEGÓŁ NR 3
skala 1:100




UWAGA:

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1,0cm.
Należy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.

Uwagi:


- Wymiary w [cm]. Poziomy w [m].
- Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe o odpowiednim promieniu. Nie dopuszcza się wykonywanie łuków z krawężników prostych krótkich.
- Połączenie krawężnika drogowego z krawężnikiem najazdowym należy wykonać z zastosowaniem krawężnika skośnego prawego lub lewego.
- W przypadku naruszenia zielenicy uzupełnić w-wą humusu gr. 10cm wraz z obsiewem mieszanką traw

PRZEKRÓJ 1 - 1
skala 1:20



- ① Krawężnik betonowy 25x15x100cm
- ② Podsypka piaskowa
- ③ Ława z betonu B15

PRZEKRÓJ B - B
skala 1:20



- ① Krawężnik betonowy 25x15x100cm
- ② Podsypka piaskowa
- ③ Ława z betonu B15

<div><div><div></div></div><div><div>FIRMA USŁUGOWA</div><div>Mariusz Kolberg</div><div>43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a</div><div>tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@intena.pl</div></div><div><div>MTX</div></div></div>			
Inwestor:	Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie		
Lokalizacja inwestycji:	działki nr 512/34, 539/35 ul. Stanisława Hadyń, 43-186 Orzesze-Gardawice Obręb: Gardawice; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze		
Branża:	DROGOWA	Stadium:	PROJEKT
Projektant:	mgr inż. Mariusz KOLBERG uprawnienia nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Podpis:
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OCENY STANU TECHNICZNEGO I PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. STANISŁAWA HADYNY W ORZESZU-GARDAWIACH		Data: 06.2016r.
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY, SZCZEGÓŁY		Nr rys: 1:100, 1:20
			D.-3.2