



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY MIJANEK NA ZJAZDACH DO POSESJI km 0+043,50, km 0+086,00, km 0+225,00 i km 0+285,70



nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8cm, kolor czerwony
podsyпка cementowo piaskowa min.gr. 3cm
górnа w-wа podbudowу tłuczniowej frakcji 0/31,5mm - gr.8cm
dolna w-wа podbudowу tłuczniowej frakcji 0/63mm - gr.17cm
podłoże gruntowe G1

<p>PRONAD-Q"</p> <p>PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis</p> <p>43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl. 77</p>		<p>Investor:</p> <p>Miasto Orzesze</p> <p>ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze</p>	
<p>Zadanie:</p> <p>Przebudowa ul. Łukasiewicza w Orzeszu</p>		<p>Typ rysunku:</p> <p>Nr. rys.:</p>	<p>Skala:</p>
<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. Jarosław KUBIS</p> <p>Upr. bud.: SLK.1799/POOD/07</p>		<p>Podpis:</p>	<p>Data:</p> <p>sierpień 2016r</p>
<p>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</p>		<p>2</p>	<p>1:25</p>