

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis  
ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków  
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103  
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

---

## PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

**Inwestycja:** Remont nawierzchni odcinka drogi  
ul. Wiosny Ludów w Orzeszu

**Inwestor:** Gmina Orzesze  
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

**Opracował:** mgr inż. Jarosław Kubis

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax (32) 224-14-90

Załącznik do: **WATNIERDREMIA**  
RD DR 5002 35.2015.MN  
z dnia 01.06.2015

mgr inż. Jarosław Kubis  
Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru nad Robotami  
ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków  
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103  
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Orzesze, kwiecień 2015r.

## PROJEKT ZAWIERA

### Część opisowa

1. Opis techniczny

### Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące - rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - oznakowanie na czas robót - rys. nr 3- 7

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99

# OPIS TECHNICZNY

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 LAŹISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (22) 224-44-09

OPIS TECHNICZNY	2
-----------------	---

1. Wstęp .....	3
2. Inwestor.....	3
3. Cel i zakres opracowania.....	3
4. Stan istniejący – charakterystyka .....	3,4
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	4
5.1. Zasady ogólne .....	4
5.2. Oznakowanie robót.....	4,5
5.3. Obowiązki wykonawcy.....	5
6. Termin wykonania robót.....	5
7. Uwagi.....	5

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁĄŻYSKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax: (32) 224-44-00

## 1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Gminy Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.04.2015r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

## 2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 – 180 Orzesze

## 3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z remontem nawierzchni jezdni drogi gminnej – ul. Wiosny Ludów w Orzeszu na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 7.

## 4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ul. Wiosny Ludów jest drogą gminną o szerokości ok. 5,00m o nawierzchni asfaltowej.



Ul. Wiosny Ludów jest drogą przebiegającą w terenie zabudowanym.  
Natężenie ruchu na ww. drodze jest średnie. Oznakowanie istniejące w ciągu ul. Wiosny Ludów przedstawiono na rysunku nr 2.

## 5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

### 5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul. Wiosny Ludów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

### 5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano remont nawierzchni odcinka jezdni od budynku nr 1 do budynku nr 7 z podziałem na etapy systemem połówkowym z częściowym zamknięciem jezdni tak jak na rysunku od nr 6.

I etap od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul. Matejki.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót tak jak przedstawiono na rys. nr 3 i 4

II etap od ul. Matejki do budynku nr 7

Oznakowanie i zabezpieczenie robót tak jak przedstawiono na rys. nr 5 i 6

III etap – odcinek leśny

Oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 7

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-88

W przypadku słabej widoczności lub w przypadku tworzenia się zatorów w ruchu drogowym należy dodatkowo zapewnić kierowanie ruchem drogowym przez osoby posiadające uprawnienia do tego kierowania.

Roboty prowadzone będą w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h.

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

### 5.3. Obowiązki wykonawcy:

#### Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- 1) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 2) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich zakończeniu.


**6. Termin wykonania robót:** do końca br.

### 7. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej drugiej generacji.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax (03) 224-44-00





PRONAD-Q"

PROJEKTY I NADZORY  
Jarosław Kubis  
43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl. 77

Inwestor: Gmina Orzesze  
Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie: REMONT ODCINKA JEZDNI  
UL. WIOSNY LUDÓW

Tytuł rysunku:  
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS  
PROWADZONYCH ROBÓT - ORIENTACJA

NR  
RYS. 1

SKALA  
1:10000

Data: