

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis  
ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków  
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103  
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

---

## PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

**Inwestycja:** Remont nawierzchni odcinka drogi  
ul. Zwycięstwa

**Inwestor:** Miasto Orzesze  
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

**Opracował:** mgr inż. Jarosław Kubis

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

ul. Chopina 8

tel./fax (32) 224-44-99

Załącznik do:

nr:

z dnia:

NATIERDZEMIA  
PZDR.002.60.2015.E3  
01.06.2015

mgr inż. Jarosław Kubis  
Opracowania bud. bez ograniczeń do kierowania  
rozbud. w zakresie instr.-bud. Nr ewid. 175/02  
Upr.bud. bez ograniczeń do proj. spec. i nadz. w  
in. swiat. S. K/1709/PCOD/07  
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

Orzesze, kwiecień 2015r.

## PROJEKT ZAWIERA

### Część opisowa

1. Opis techniczny

### Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące - rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - oznakowanie na czas robót - rys. nr 3 i 4

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99

# **OPIS TECHNICZNY**

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax.(32) 224-44-09

1. Podstawa opracowania.....	3
2. Inwestor.....	3
3. Cel i zakres opracowania.....	3
4. Stan istniejący – charakterystyka .....	3,4
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	4
5.1. Zasady ogólne .....	4
5.2. Oznakowanie robót.....	4,5
5.3. Obowiązki wykonawcy.....	5
6. Termin wykonania robót.....	6
7. Uwagi.....	6

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax.(32) 224-44-99

## 1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Gminy Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

## 2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 – 180 Orzesze

## 3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z remontem nawierzchni odcinka jezdni ul. Zwycięstwa w Orzeszu.

## 4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ulica Zwycięstwa jest drogą gminną o szerokości ok. 4,0m o nawierzchni asfaltowej.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax (32) 224-44-99

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót

ul. Zwycięstwa



Natężenie ruchu na ww. drodze jest małe stanowi jedynie ruch związany z dojazdem do posesji przyległych do ww. drogi.

Oznakowanie znajdujące się w rejonie ww. ulicy przedstawiono na rys.2

## 5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

### 5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul. Zwycięstwa należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należyтым stanie przez cały okres trwania robót.

### 5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano remont nawierzchni ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Skośnej do ul. Radosnej.

W związku z małą szerokością jezdni brak jest możliwości technicznych na wykonanie remontu nawierzchni system połówkowym z częściowym wyłączeniem ulicy z ruchu, a co za tym idzie konieczne jest całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu drogowego.

Projektowane oznakowanie oraz zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. nr 3

Na czas robót zaprojektowano objazdy do ul. Słonecznej tj. na rys. nr 3 i 4

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

### 5.3. Obowiązki wykonawcy:

#### Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- 1) Poinformowania mieszkańców (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia.
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich po zakończeniu.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-00


**6. Termin wykonania robót:** do końca br.

**7. Uwagi**

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej drugiej generacji.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-89





**PRONAD-Q"**

**PROJEKT I NADZÓR - 09**

Jarosław Kubis

43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl. 77

Investor:

Gmina Orzesze  
Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie:

**REMONT ODCINKA JEZDNI  
UL. ZWYCIĘSTWA**

Tytuł rysunku:  
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS  
PROWADZONYCH ROBÓT - ORIENTACJA

NR  
RYS. 1

SKALA  
1:10000

PROJEKTANT:

mgr inż. Jarosław Kubis  
Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07

Data:  
KWIECIEŃ  
2015r.